

YÊU CẦU BÁO GIÁ

V/v lựa chọn đơn vị thi công “Cải tạo hệ thống thu gom nước thải”

Tại Chi nhánh Bến Thành – Hồ Tràm Resort

Địa điểm: Ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Các đơn vị thi công

Chi nhánh Bến Thành - Hồ Tràm Resort thuộc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV, đang có nhu cầu tìm các đơn vị có chức năng và kinh nghiệm để thực hiện “Cải tạo hệ thống thu gom nước thải” tại Chi nhánh Bến Thành - Hồ Tràm Resort, Xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi kính mời Quý Công ty tìm hiểu thông tin và tham gia chào giá. Xem bảng khối lượng đính kèm.

Vui lòng gửi Thư báo giá của Quý Công ty đến hết ngày 08/07/2026 tới:

Văn phòng Chi nhánh Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV - Bến Thành - Hồ Tràm Resort, Xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh ;

Hoặc bản scan gửi qua email: dotrongtuanbk@gmail.com

Trân trọng cảm ơn và chúng tôi mong nhận báo giá của Quý Công ty.



GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN HÙNG



TỔNG CÔNG TY BẾN THÀNH
CHI NHÁNH BẾN THÀNH
HỒ TRÀM RESORT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KHỐI LƯỢNG

Hạng mục: Cải tạo hệ thống thu gom nước thải

Địa điểm: Chi nhánh Tổng Công Ty Bến Thành – TNHH MTV – Bến Thành – Hồ Tràm Resort

Địa chỉ: ấp Hồ Tràm, Xã Hồ Tràm, Thành Phố Hồ Chí Minh

Bảng 1: Khối lượng thực hiện

Stt	Nội dung công việc	Chủng loại vật tư	Đơn vị	Khối lượng
I	Xây lắp		Gói	1
1	Cung cấp và lắp đặt ống Upvc D168, PN9	BÌNH MINH, HOA SEN, VIỆT NAM	100m	0.376
2	Co lới 168	BÌNH MINH, HOA SEN, VIỆT NAM	cái	4
3	Cung cấp và lắp đặt ống HPDE DN63, PN10	BÌNH MINH, HOA SEN, VIỆT NAM	100m	1.870
4	Co lới HDPE D63	BÌNH MINH, HOA SEN, VIỆT NAM	cái	4
5	Xử lý treo lại đường ống + cắt trần, tái lập trần	VĨNH TUỜNG	gói	1
6	Cung cấp, lắp đặt khớp nối theo bơm nước thải, thanh trượt, xích kéo, phụ kiện đầu nối bơm nước thải	INOX 304	bộ	4
7	Đào đất đặt ống, hố ga, rộng $\leq 6m$ bằng thủ công		m3	31.682
8	Bê tông lót đế hố ga, đá 1x2 M150		m3	1.742
9	Bê tông đáy hố ga, đá 1x2 M250		m3	3.900
10	Bê tông thành hố ga, đá 1x2 M250		m3	8.520
11	Bê tông khuôn, nắp, đá 1x2 M250		m3	1.950
12	Cốt thép đáy hố ga d10@200, 2 lớp		tấn	0.256
13	Cốt thép thành hố ga d10@200, 1 lớp		tấn	0.438
14	Cốt thép nắp hố ga d10@200, 1 lớp			0.154

Stt	Nội dung công việc	Chủng loại vật tư	Đơn vị	Khối lượng
15	Ván khuôn tường hầm ga, đồ thủ công		100m2	1.140
16	Xây hộp kỹ thuật bằng gạch ống 8x8x18		m3	0.560
17	Xây gạch thẻ 8x8x18 vách ngăn bể tách mỡ		m3	0.192
18	Tô trát tường gạch xây bể tách mỡ		m2	9.600
19	Bả ma tít 2 lớp, sơn lót 1 lớp, sơn hoàn thiện 2 lớp hộp gel kỹ thuật		m2	0.560
20	Chống thấm thành bể tách mỡ theo quy trình của nhà cung cấp		m2	79.800
21	Đào lấp đất thi công ống HPDE D60, ống Upvc D168 bằng thủ công		m3	53.325
22	Đắp đất rãnh đào bằng thủ công		m3	53.325
23	Hạ cao độ đáy hồ ga để đặt bơm		Gói	1
II	Cấp nguồn + Thiết bị			
1	Tủ điện điều khiển bơm + CB, contactor, Relay bảo vệ,..'	Schneider, LS, PANASONIC,	Cái	2
2	Lắp đặt Cáp điện CXV 4 x 6 mm2 cấp nguồn máy bơm	CADIVI	m	60
3	MCCB 3P-100AF/80AT 36kA	Schneider, LS, PANASONIC,	cái	2
4	Cung cấp máy bơm chìm công suất 0.6 m3/phút	PENTAX - DMT 210, hoặc tương đương	Cái	4
5	Bể tách mỡ Inox 304 300l trên bệ Á	INOX 304	cái	2

Ngày 02 tháng 07 năm 2026

CHI NHÁNH BẾN THÀNH – HỒ TRÀM RESORT



NGUYỄN VĂN HÙNG